ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БУРГАС
Входящ регистрационен индекс и дата
08-00-16833/24.03.25г

Вх. ДЗ
6769
24.03.25г

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

От общински съветници от групата на КОД-Български възход-Граждани за общината

ОТНОСНО: Изграждането на „фитнес на открито"- в кв. Сарафово гр. Бургас

Предвидени строително-монтажни дейности и оборудване:

1. Направа на армирана бетонова настилка с размери:
   - Отнемане и разстилане на хумусния слой - 0,3 м
   - Доставка и полагане на чакъл от трошен камък фракция 12/34, включително разстилане и валиране – 20 см.
   - Превоз на земни маси до 10 км
   - Доставка и монтаж на армирана бетонова настилка 10 см /включително шлайфане/

2. Доставка и монтаж на по-долу изброеното фитнес оборудване:

   - Доставка и монтаж на фитнес уред - Multi - Barbell - Plates: 10 x 10 kg and 6 x 2.5 kg, Dimensions: length 2110 mm x width 1390 mm x height 1510 mm Weight: 295 kg

   - Доставка и монтаж на фитнес уред - Combo Lift (Dead Lift) - Plates: 8 x 25 kg and 8 x 2.5 kg, Dimensions: length 2010 mm x width 1580 mm x height 1170 mm, Weight: 390 kg

   - Доставка и монтаж на фитнес уред - Bench Press - Plates: 10 x 20 kg and 8 x 2.5 kg, Dimensions: length 2420 mm x width 1590 mm x height 1260 mm, Weight: 420 kg

   - Доставка и монтаж на фитнес уред **/подходящ за хора в неравностойно положение/** - CHEST PRESS SEATED - Discs: 16 x 5 kg and 6 x 1.25 kg, Dimensions: length 1800 mm x width 1580 mm x height 1830 mm, Weight: 318 kg

   - Доставка и монтаж на фитнес уред **/подходящ за хора в неравностойно положение/** - StreetBarbell+ Row - Discs: 16 x 5 kg and 6 x 1.25 kg, Dimensions: length 1560 mm x width 1580 mm x height 1990 mm, Weight: 338 kg

   - Доставка и монтаж на Комбинирана "Стрийт фитнес станция" Размери: 8200 x 4900 x 2700 mm

   - Доставка и монтаж на пейка с ръкохватки Размери LxWxH (см) 170 × 60 × 80 см

   - Доставка и монтаж на пейка тип лежанка Размери LxWxH (см)170 × 60 × 70 см

Стоян Грозев